

# BESTANDSPLAN FOR ELG

## 2025 – 2029



### FOLLO ELGREGION

Juni 2025

Godkjent med endringer av Follo landbrukskontor juni 2025

## Innhold

Innledning .....	3
Bakgrunn .....	4
Planperiode .....	4
Geografisk avgrensning .....	4
Regionens oppbygning .....	4
Mål for elgforvaltningen .....	5
Bestandsdata .....	6
Avskytning forrige planperiode .....	8
Planperiode 2025 - 2029 .....	10
Kontroll- og nedklassifiseringsrutiner .....	12
Tildeling .....	12
Vedlegg til bestandsplanen .....	13
Avskytningsavtale for elg (2025 – 2029) - Follo Elgregion .....	13
Interne regler for bestandsplanområdet Follo Elgregion .....	15
Utkast bestandsplan for forvaltning av hjort .....	17
Bakgrunn og status .....	17
Mål for hjorteforvaltningen .....	17
Bestandsdata .....	17
Planperiode 2025 - 2029 .....	17
Tildeling og kontrollrutiner .....	18

## Innledning

Etter en periode der de foregående bestandsplanene i stor grad har hatt lik målsetning og avskytning basert på en stabil god elgbestand, dog med noen negative observasjoner slik som reduserte kalvevekter, er vi nå i en situasjon der målsetning, fokus og avskytningsstrategi må vurderes.

Vi vil spesielt trekke frem følgende:

- Basert på tallgrunnlag (fellingsstaistikk, sett elg, slaktevekter osv), har Follo elgregion, i overenskomst med kommunene, avveket fra gjeldende bestandsplan (2022 - 2025) i forhold til avskytningsstrategi.
- Fra og med jaktåret 2022 og utover er avskytningen redusert med om lag 20 % og med en overvekt av kalv i tildelingene. Strategien er tilsluttet av årsmøtet i Follo elgregion.
- I en lengre tidsperiode har det vært nedgang i slaktevektene og tvillingratene kombinert med seinere kjønnsmodning hos hunndyrene i vårt distrikt. Det har vært vanlig å tilskrive dette en stor, til dels for stor, tetthet i forhold til beitetilgang og beitekvalitet. Med de pågående klimaendringene med ikke minst lengre og kortere perioder om sommeren med ekstrem varme, gjerne koblet med tørke, har det kommet vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater fra lavereliggende strøk i Sør-Norge og fra Sør-Sverige som gjør det mer krevende å øke vektene og tvillingratene.
- Med lavere slaktevekter vil hunndyrene gå som kvige i flere år før de tar seg med kalv første gang. Av dyrene eldre enn årskalv vil dermed en betydelig andel av hunndyrene være uproduktive.
- Små voksne dyr kan nedklassifiseres til ungdyr etter visse kriterier.
- I praksis har det vært en fleksibel start på jaktutøvelsen fra 25. september. Styret i Follo elgregion har imidlertid anbefalt oppstart nærmere 5. oktober. Dette for å bidra til mer ro, samt øke sannsynligheten for tidlig brunst og bedekning noe man vet er viktig for å få tidligere fødte kalver og dermed høyere kalvevekter.
- Forenkling. Et sentralt mål og motiv for grunneiernes og jegerens deltakelse i elgjakten i Follo er opplevelser og rekreasjon innen rammen av en biologisk og samfunnsmessig forsvarlig forvaltning. Blir tildelingen av dyr som kan felles alt for komplisert, skapes det alt for mange ”kan – kan ikke” situasjoner, hvor jegeren ikke vet om det blir kjeft eller ros å få når dyret er felt. Det er ikke heldig om alt for mange åpenbare skuddsjanser forblir ubrukt innen et rimelig antall fridager fordi tildelingen stiller urimelige krav til å bedømme rett kategori dyr i skogen. Tildelingen bør derfor være så enkel at det ikke blir alt for mange tvilssituasjoner, noe som klart reduserer opplevelsesverdien i det delta på elgjakt.
- Beitetakst har blitt gjennomført i perioden. Fem ungskogbestander hver med 30 prøveflater ble taksert i hver kommune. Resultatene viser at vi generelt ligger på et bærekraftig beitetrykk i vår region.

## Bakgrunn

Viltet er en del av ressursgrunnlaget for landbruket. Høsting og forvaltning av bestandene er innarbeidet som formål i lov om viltet, og retten til å høste av viltressursene ligger hos grunneieren. Grunneierne skal stå for den praktiske forvaltningen og dette innebærer blant annet organisering i hensiktsmessige forvaltningsenheter samt utarbeiding av bestandsplaner.

Bestandsplanen skal være et redskap for å oppnå en lokal planmessig forvaltning av hjorteviltbestandene. Den skal videre bidra til at forvaltningen av viltet sees i sammenheng med andre landbruksnæringer, og at hensyn til andre brukerinteresser og allmennheten blir ivaretatt. Innholdet i planen skal utarbeides på bakgrunn av gjeldene lover og forskrifter.

Denne planen er utarbeidet av styret i Follo Elgregion, og drøftet på elgregionens årsmøte 8. april 2025.

I tillegg til planen er følgende dokumenter utarbeidet:

- Interne regler for bestandsplanområdet
- Avskyttingsavtale for elg (2025-2029) – Follo elgregion
- Utkast bestandsplan for forvaltning av hjort

Dokumentene følger som vedlegg til planen

## Planperiode

Planen gjelder i perioden 2025 – 2029, med mindre det i planperioden skulle inntreffe uforutsette hendelser som gjør en revisjon nødvendig.

## Geografisk avgrensning

Som Folloregionen regnes kommunene Ås, Frogn, Vestby, Nesodden, og deler av Nordre Follo kommune (arealet disponert av Ski Viltstellforening og Kråkstad Grunneierlag).

## Regionens oppbygning

### **Follo Elgregion**

Elgregionen i Follo er en sammenslutning av grunneierlag/elgvald innen Folloregionen. Follo Elgregion administreres av et styre bestående av grunneierrepresentanter fra alle kommunene. Styret er ansvarlig for å utarbeide bestandsplan, avskyttingsavtale samt interne regler for bestandsplanområdet.

### **Bestandsplan**

Det konkrete i samarbeidet mellom valdene i regionen er utarbeidelse og gjennomføring av flerårige bestandsplaner etter regelverket i Hjordeviltforskriftens § 14 – 17.

## **Ansvarlig kontaktperson**

Den til enhver tid valgte leder for Follo Elgregion er ansvarlig kontaktperson ovenfor vertskommunen,

## **Elgvald**

I hver kommune er det ett eller flere elgvald som påser at elgjakten gjennomføres i henhold til bestandsplan og interne regler. Elgvaldene rapporterer til styret i regionen. Noen elgvald strekker seg inn i nabokommunene, også over fylkesgrensen

## **Jaktfelt (jaktlag)**

Innenfor hvert elgvald er det en til flere jaktfelt. Jaktfeltene får tildelt kvote basert på bestandsplanen fra elgvaldene. Jaktfeltene rapporterer til elgvaldet.

## **Kommunene**

Det er gjennomført vertskommune-samarbeid. Ås kommune (landbrukskontoret) er vertskommune, og godkjenner bestandsplanen og inngår en flerårig avskytingsavtale med valdene.

# Mål for elgforvaltningen

Planen følger opp de vedtatte kommunale målsettingene for elgforvaltningen, i regionen kfr. Hjorteviltforskriftens § 3 og 4.

## **Status**

Elgbestanden i Follo er lavere enn på mange år. Elgbestandens produktivitet og kvalitet er også synkende, med både lavere kalveproduksjon og slaktevekter.

De siste årene er det felt om lag 80 elg årlig i Follo. I tillegg er det registrert om lag 40-50 fallvilt.

## **Mål:**

- Opprettholde en stabil og bærekraftig elgbestand over tid
- Øke produktiviteten og kondisjonen i elgstammen
- Opprettholde et bestandsnivå som er tilpasset bestandsplanområdets beitegrunnlag
- Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur, blant annet tilstrebe et forhold på sett ku per okse på mindre enn 2
- Øke andelen stor okse og eldre ku øker i bestanden
- Bestandsstørrelsene skal ikke representere noen trussel mot biologisk mangfold
- Bestandene skal holdes innenfor et nivå som ikke påfører jord og skogbruk et uakseptabelt beitepress, eller uakseptabelt mye påkjørsler i trafikken
- Viltets leveområder skal tas hensyn til gjennom annen arealbruk på en slik måte at elgens beitegrunnlag ikke forringes i et langsiktig perspektiv

## Konkrete målsettinger for bestandsutviklingen

- Øke gjennomsnittsalder og kondisjon i elgstammen
- Stoppe nedgangen i slaktevekt for kalv og ungdyr

## Særlig om skadegjørende individer

I jaktseasonen er skadegjørende individ er en del av bestandsplanen, og skadeindivider tas ut som en del av den ordinære jakten.

I områder med skadeutsatte produksjoner og uhøstede avlinger av grønnsaker og andre jordbruksproduksjoner ved jaktidsstart, skal det prioriteres en tidlig oppstart og en målretting av jaktinnsatsen. Det oppfordres til tidlig dialog og planlegging av jaktinnsats.

Jamfør § 19 i Hjorteviltforskriften er det også mulig innenfor bestandsplanområdet og flytte avskyting til skadeutsatte områder. Det bør imidlertid først og fremst håndteres innenfor kommunegrensene.

## Vilt påkjørt av trafikk

Trafikk-påkjørt vilt kan i dialog med de enkelte lagene inngå i lagets tildeling/avskyting.

# Bestandsdata

Bestandsplanen består av fem kommuner: Vestby, Frogn, Ås, Nesodden og deler av Nordre Follo. Tellende areal er samlet **266 459 daa**.

<b>Areal jaktfelt Follo elgregion.</b> Kilde: Bestandsplan 2022-2025		
<b>Kommune</b>	<b>Vald</b>	<b>Tellende areal (dekar)</b>
Frogn	Frogn Storvald	44 500
Nesodden	Nesodden Storvald	29 691
Ski	Kråkstad grunneierlag	25 000
	Ski viltstellforening	30 026
Vestby	Vestby Storvald	92 000
Ås	Ås Storvald	47 160
<b>Totalt</b>		<b>268 377</b>

Figur 1: Tellende areal for Nesodden er 27 773 daa per 24.06.2025

## Minsteareal

Etter Hjorteviltforskriftens § 6 er minstearealet i de enkelte kommunene fastsatt til 2 000 daa i Ås, Vestby og Nesodden, 1500 daa i Frogn kommune og 2400 daa i Nordre Follo kommune. De enkelte kommunene har brukt «50% regelen» etter § 7 for å tilpasse den årlige tildelingen. Kommunene

oppfordres til å gjøre tilsvarende vedtak i bestandsplanperioden, begrunnet i behovet for å holde en så høy tildeling for å nå målsettingen i planen. For regulering av tildelingsarealet vises til kriteriene og begrunnelsene gitt i viltlovens §§ 16 – 18.

### **Forskjeller innen regionen**

Viltforvaltningen i kommunene er anmodet om å fremskaffe ensartede arealoppgaver over godkjente vald i den enkelte kommune, basert på utmarksareal som ikke er regulert eller disponert til andre formål. Nåværende godkjenning er muligens basert på noe forskjellig grunnlag.


Valdgrensene følger ikke alltid kommunegrensene. Spesielt for Vestby, men også for Ås er det arealer i Østfold med i valdene i kommunen.

Det er ikke utelukket at det også i fremtiden kan være aktuelt med forskjellig tildeling i enkelte områder avhengig av forskjellige bestandsforhold og skadenivå. Bestandsplanen gir rom for det.

## Avskytning forrige planperiode


Avskytningen i Follo har siden starten av 2000 tallet vært relativt stabil med en årlig variasjon mellom 140 og 160 dyr i Follo. Basert på tallgrunnlag (fellingsstatistikk, sett elg, slaktevekter osv), samt erfaringer fra praktisk jakt, ble det i Follo elgregion, i overenskomst med kommunene, avveket fra gjeldende bestandsplan i forhold til tildelte dyr. Fra og med jaktåret 2022 og utover er avskytningen redusert med om lag 20 % og med en overvekt av kalv i tildelingene.

Totalt ble det felt 84 elg i 2022, 83 elg i 2023 og 80 elg i 2024. Dette gir en fellingsprosent på henholdsvis 58 % for 2022 og 2023 og 56 % for 2024 i forhold til gjeldende bestandsplan. Som beskrevet ovenfor har tildelingen i perioden avveket fra plan så den reelle fellingsprosenten ligger i overkant av 70 %.



Kilde: Hjortviltregisteret.

I tillegg til en noe lavere total avskytning, var en viktig målsetning med omleggingen å felle et antall mindre voksne produksjonsdyr og vri avskytingen mer mot tilveksten. Ut fra statistikken ser man at fellingsprosenten for kalv har økt slik som ønsket, mens vi kan se en tilsvarende nedgang for de voksne produksjonsdyrene. For ungdyr er avskytingen relativt stabil i perioden.



Kilde: Hjortviltregisteret.

# Planperiode 2025 - 2029

Ved valg av avskytningsstrategi legges følgende forhold til grunn:

## **Bestandsstruktur og bestandsnivå**

Elgbestanden i Follo er på et lavere nivå enn på flere år. Elgbestandens produktivitet og kvalitet er også synkende, med både lavere kalveproduksjon og slaktevekter.

Likevel oppleves elgbestanden i Follo fortsatt som relativt bærekraftig. Selv om det er tidlig, anser man at en endret avskytningsstrategi slik man har hatt i årene 2022 – 2024 har en positiv effekt.

Det kan legges til at Follo elgregion har tett kontakt og diskusjon med flere storvald, spesielt Indre Østfold kommune. Det er også i perioden arrangert flere møter med storvald fra Lørenskog i nord til Sarpsborg i sør. I det store, rapporterer alle om de samme utfordringene, med reduksjon i antall dyr og i elgstammens produktivitet. Flere av kommunene innenfor dette området har gjort som Indre Østfold og Follo elgvald og redusert antall tildelinger, samt aktivt vridd tildelingene mot ungdyr og kalv og vekk fra produksjonsdyr.

Vi må også erkjenne at elgstammen fremover vil styres av klimatiske forhold. Dersom vi får ett eller flere tørrår, spesielt tørre og varme forsommere, peker erfaringer på at de generasjonene som fødes under slike år blir mindre og dårligere egnet som gode produksjonsdyr.

Dette peker i retning av noe fleksibilitet i bestandsplanen ut fra årlige variasjoner.

## **Avskytningsnivå og -sammensetning**

Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til utviklingen av elgbestanden i Follo og regionene rundt oss. Vi har bare 2-3 års erfaring med ny tildelings- og avskytningsstrategi. Det er likevel en bred oppfatning i Follo elgregion at denne strategien er rett og vi ønsker i stor grad en videreføring av denne strategien i neste bestandsplanperiode.

Konkret ønskes det at det åpnes for mulighet for å tildele 115 dyr i året (til sammen 575 elg) for de kommende fem jaktseongene i Follo elgregion.

Usikkerhet knyttet til videre utvikling, inkludert årlige variasjoner knyttet til klima, er det naturlig at planen løpende evalueres og følges opp av Follo elgregion sammen med Follo Landbrukskontor. Strategien anses imidlertid som robust både av hensyn til utvikling og mål om å bygge opp bedre kondisjon, samt klimautvikling med flere varme og tørre perioder.

Eventuelle behov for større avvik vil medføre behov for en revidering av planen og ny forankring i kommunene.


## **Plan for årlig avskyting:**

For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende mål for tildeling og avskyting på kjønn og alder:

- Minimum 80 % av tildelte dyr skal være ungdyr/kalv.
- Det skal tildeles 50 % kalv.

- Det tildeles ikke voksen ku, bortsett fra eventuelle skadegjørende individer.
- Små såkalte skrapdyr, også voksne tas ut som en del av tildelt kvote.
- Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være ca. 50 -55% (ikke over 60%). For årskalver vil kjønnsforholdet bli tilfeldig innen det enkelte lag og år, det rokker imidlertid ikke ved målet om samlet kjønnsfordeling i uttaket for hele regionen.
- Maksimalt 10 % av felte dyr kan være voksen okse.
- Maksimalt 10 % av felte dyr kan være voksen ku.

	Vald	Kalv	Hunndyr	Hanndyr	Hvert år	Totalt (5 år)
<b>Nordre Follo</b>	Kråkstad grunneierlag	5	2	3	10	50
<b>Ski</b>	Ski viltstell	6	2	3	11	55
<b>Vestby</b>	Vestby storvald	20	10	10	40	200
<b>Ås</b>	Ås elgvald	11	5	5	21	105
<b>Frogn</b>	Frogn Storvald	11	4	5	20	100
<b>Nesodden</b>	Nesodden Storvald	7	3	3	13	65
<b>Totalt</b>		<b>59</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>575</b>



## Kontroll- og nedklassifiseringsrutiner

Valdene har ansvar for kontroll av alle felte dyr, eldre enn kalv innenfor eget vald. Rapportering til vertskommunen skjer gjennom valdansvarlige.

Årskalver med slaktevekt mindre enn 40 kg meldes til kommunen for kontroll da disse normalt ikke inngår i tildelt kvote.

Dersom kommunene ikke har etablert kjevekontroll av dyr eldre enn kalv, skal valdene selv etablere dette.

Voksne kuer med vekt under 125 kg inngår i ungdyrs kvoten, men rapporteres med gjeldende alder.

Styret i bestandsplanområdet vil informere valdene, som informerer jaktlagene ved innsamling av organer eller andre opplysninger utenom vanlig sett elg rapportering, initiert av myndighetene.

## Tildeling

Vertskommunen tildeler kvote for planperioden for hvert vald basert på godkjent bestandsplan. Hvis det inntreffer uforutsette forhold, eller hvis elgbestanden utvikler seg annerledes enn forutsatt står vertskommunen eller elgregionen fritt, til på et hvert tidspunkt, å ta opp planen til drøfting.

Etter at valdet har fått tildelt fellingskvote vil valdene fordele kvoten til de ulike jaktfeltene etter egne fordelingsnøkler som skal bygge på prinsippene i bestandsplanen.

Her vil i tillegg følgende punkter kunne tas hensyn til:

- Eventuelle endringer i skadesituasjonen for skog og innmark
- Hvor mange dyr som kjøres i hjel på vei og jernbane
- Om det blir funnet rovdrydrept elg

# Vedlegg til bestandsplanen

## Avskytningsavtale for elg (2025 – 2029) - Follo Elgregion

På bakgrunn av den godkjente bestandsplanen inngås følgende avskytningsavtale mellom Follo Elgregion bestandsplanområde og vertskommunen.

- Follo Elgregion Bestandsplanområde tildeles en kvote på 575 valgfrie dyr med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 12 - 18. Tildelingen gjelder for planperioden 2025 – 2029.
- Plan for uttak av elg i planperioden skal følge den til enhver tids godkjente bestandsplan.
- Valdene fordeler selv dyrene til hvert jaktfelt.

### Plan for årlig avskyting:

For å oppnå målsetningene med elgstammen legger bestandsplanområdet opp til følgende mål for tildeling og avskyting på kjønn og alder:

- Minimum 80 % av tildelte dyr skal være ungdyr/kalv.
- Det skal tildeles 50 % kalv.
- Det tildeles ikke voksen ku, bortsett fra eventuelle skadegjørende individer.
- Små såkalte skrapdyr, også voksne tas ut som en del av tildelt kvote.
- Andelen hanndyr i den samlede avskytingen skal være ca. 50 -55% (ikke over 60%). For årskalver vil kjønnsforholdet bli tilfeldig innen det enkelte lag og år, det rokker imidlertid ikke ved målet om samlet kjønnsfordeling i uttaket for hele regionen.
- Maksimalt 10 % av felte dyr kan være voksen okse.
- Maksimalt 10 % av felte dyr kan være voksen ku.

	Vald	Kalv	Hunndyr	Hanndyr	Hvert år	Totalt (5 år)
<b>Nordre Follo</b>	Kråkstad grunneierlag	5	2	3	10	50
<b>Ski</b>	Ski viltstell	6	2	3	11	55
<b>Vestby</b>	Vestby storvald	20	10	10	40	200
<b>Ås</b>	Ås elgvald	11	5	5	21	105
<b>Frogn</b>	Frogn Storvald	11	4	5	20	100
<b>Nesodden</b>	Nesodden Storvald	7	3	3	13	65
<b>Totalt</b>		<b>59</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>575</b>

- Voksne kuer med vekt under 125 kg inngår i ungdyrs kvoten, men rapporteres med gjeldende alder.
- Årskalver med slaktevekt mindre enn 40 kg meldes til kommunen for kontroll da disse normalt ikke inngår i tildelt kvote.
- Den årlige avskytingen i bestandsplanområdet skal ikke avvike fra en jevn avskyting med mer enn 15 %. En jevn avskyting vil være 115 dyr per år, og den årlige avskytingen i elgregionen kan derfor ikke overstige 131 dyr.
- Kvotene kan ikke byttes/flyttes over kommunegrensene uten å avtale med aktuelle kommuner (den offentlige viltforvaltningen).
- Alle dyr som er bestemt til 1,5 års dyr kontrolleres. Valdene etablerer egne rutiner for kontroll.
- Kommunens viltansvarlige kan gjerne avtale kontroll av felte dyr.
- Bestandsplanområdet og valdene forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver i hjorteviltregisteret.
- Det kan pålegges innsamling av tenner for aldersanalyse

Avtalen skrives i 6 eksemplarer, hvor deltakende vald og kommunen får hvert sitt eksemplar.

Sted og dato:

For vald:

Kommune:

.....

.....

Valdrepresentant:

Kommunerepresentant:

.....

.....

## Interne regler for bestandsplanområdet Follo Elgregion.

Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor sitt vald i henhold til valdets regler og vedtekter. Valdene er forpliktet overfor bestandsplanområdet og bestandsplanen.

### ***Kalveførende ku***

Kalveførende ku skal i utgangspunktet ikke felles.

Dersom kalveførende ku skal felles, eksempelvis i situasjoner med skadegjørende elg på innmark, skal kalv(er) felles først.

### ***Feilfelling***

Hvert enkelt vald og jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått avskytningsavtale. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor valdet eller bestandsplanområdet innenfor rammene i avskytningsavtalen, skal svares for av valdet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget er ansvarlig overfor valdet.

#### **a) Felling av flere dyr enn tillatt**

Dersom et jaktlag feller flere dyr enn tildelt i planperioden, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig. Valdet kan fordele dyret innenfor valdet dersom valdets totale kvote for planperioden ikke er fylt. Dersom totalkvoten til valdet er overskredet, skal valdets leder straks varsle styret i bestandsplanområdet. Man kan her komme til enighet om omfordeling av dyret innenfor samme kommune. Dersom dette ikke lar seg ordne skal leder i bestandsplanområdet kontakte kommunen og vertskommunen, og orientere om situasjonen.

#### **b) Avvik fra avtalt fordeling av skutte dyr**

Sammensetningen i avskytingen kan variere mellom år, men den planlagte fordeling av skutte dyr med hensyn til alder og kjønn skal oppfylles ved planperiodens utløp (2029).

Lagene oppfordres til å etterstrebe en mest mulig jevn alders- og kjønnsfordeling mellom årene.

### ***Varsling og ettersøk av skadeskutt elg***

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling til den respektive kommune, og for ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til utøvelsesforskriften og viltloven (etter hvert viltressursloven) bestemmelser. Jaktlagene er ansvarlig for at de har tilgang til godkjent ettersøkshund.

## **Rapportering**

Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig:

- a) Eventuell skadeskyting.
- b) Eventuell feilfelling, for mange eller feil type dyr.
- c) Det skytes eldre dyr som skal nedklassifiseres grunnet svært lav vekt, eller andre årsaker som gjør det riktig at disse dyrene tas ut.
  - Alle felte dyr skal rapporteres inn til valdansvarlig/oppsynet samme dag som det er felt. Hvordan dette rapporteres er opp til hvert vald.
  - Alle felte elg veies og rapporteres på «sett og skutt», ”sett takk” kan brukes så langt det passer. Slaktevekt er vekt av kaldt slakt uten fratrek for skuddskadd kjøtt. Hode og bein kappet på vanlig måte
  - Det skal rapporteres på Hjorteviltregisteret ved bruk av Appen ”sett og skutt”.
  - Sett elg rapporteres etter ny instruks, med «dobbelobservasjoner»

Styret i bestandsplanområdet vil ha jevnlig kontakt under jakt for oppfølging og status.

Etter jakt og senest innen 10 dager etter at jakten er avsluttet, skal jaktlagene sende følgende rapporter til valdansvarlig:

- a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt.
- b) Alt registrert på Appen «sett og skutt»
- c) Organinnsamlinger etter pålegg fra kommunen eller styret.

Senest 15 dager etter siste ordinære jaktdag, skal valdansvarlig sørge for:

- a) Innbetaling av valdavgift til regionen på kr. 100,-.pr. tildelte dyr
- b) Innbetaling av kommunal fellingsavgift til hver enkelt kommune, etter kommunens satser.

Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til bestandsplanområdet og vertskommunen (Landbrukskontoret i Ås kommune) innen 14 dager etter siste ordinære jaktdag.

## Utkast bestandsplan for forvaltning av hjort

### Bakgrunn og status

Det er ikke åpnet for ordinær felling av hjort innenfor Follo elgregion. Jegere, og interesser innenfor landbruksproduksjon rapporterer imidlertid i økende grad dyreobservasjoner, både enkeltindivider, men også flokker opp mot tosfret antall dyr. Stedvis er det skader på jordbruk. En stor hjortebestand vil ha konsekvenser for landbruk (jord- og skogbruk) i Follo.

Det er usikkert hvordan og hvor raskt utviklingen vil skje, men erfaringer fra andre deler av Norge viser at hjort etablerer en relativt stor stamme raskt når forholdene (klimatisk, beite, areal osv.) ligger til rette. Videre viser erfaringer at dersom man kommer for sent i gang med forvaltning kan det ha vesentlige konsekvenser for blant annet landbruk.

Det er derfor innarbeidet mål for hjorteforvaltninger og forslag om en forsiktig avskyting.

Indre Østfold kommune feller om lag 40 hjort i året, og det er sannsynlig at deler av Follo deler individer med deler av Østfold.

### Mål for hjorteforvaltningen

- Follo skal ha en bærekraftig, men lav hjortebestand med robuste dyr i god kondisjon.
- Hjortebestanden skal være i minst mulig konflikt med landbruk, trafikk og andre relevante interesser.
- Det skal bygges større kunnskap om hjortebestanden i Follo

### Bestandsdata

Bestandsplanen består av fem kommuner: Vestby, Frogn, Ås, Nesodden og deler av Nordre Follo. Tellende areal er samlet 268 377 daa.

### Planperiode 2025 - 2029

#### Tildeling og sammensetning

I denne bestandsplanperioden (2025-2029) søker man samlet for hele bestandsplanområdet.

Det foreslås at man legger tildelingen på 20 000 dekar pr dyr. Til sammenligning har Indre Østfold 7000 dekar vest for Glomma og sør for E18, mens de har 30 000 dekar vest for Glomma, men nord for E18. Follo elgregion sitt bestandsplanområde strekker seg både nord og sør for E18 og deles også av E6.

Basert på dette ønskes det at det åpnes for å tildele inntil 13 dyr i året (til sammen 54 hjort) for de kommende fire jaktseongene i bestandsplanområdet.

Eventuelle behov for større avvik vil medføre behov for en revidering av planen og ny forankring i kommunene.

For å oppnå målsetningene med hjortestammen legger bestandsplanområdet opp til følgende mål for tildelingen på kjønn og alder:

- For å sikre en lav men robust bestand, skal tildelingen i stor grad legges på kalv og unge dyr av begge kjønn.
- For å sikre en høy alder og velfungerende brunst skal det være lav tildeling av eldre voksne bukker

## Tildeling og kontrollrutiner

Styret i Follo elgregion vil fungere som ansvarlig for tildeling, rapportering og oppfølging av skutte hjorteindivider.

I praksis vil tildelingen i denne perioden skje etter "første mann til mølla" prinsippet.